

2/3.1.13.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/3 ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 120+571.30 пруге, Приступни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. Лиценца број: 315 ИО0636 19
Потпис:	
Број дела пројекта:	2020-001-ГС-2/3.1.13.1
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

Digitally signed by XIN GENG
DN: c=CN, 2.5.4.97=MBRS-29507694,
2.5.4.97=VATRS-110796671, o=CHINA
RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BE, serialNumber=CA-RS-44102,
serialNumber=PASCN-PE2112022,
sn=GENG, givenName=XIN, cn=XIN GENG
Date: 2021.07.22 11:28:55 +02'00'

XIN GENG

Bojan
Ratković
Ć

Digitally signed by Bojan Ratković
DN: c=RS,
serialNumber=CA-RS-28122,
serialNumber=PNORS-1203983710
168, sn=Ratković,
givenName=Bojan, cn=Bojan
Ratković
Date: 2021.07.22 11:28:37 +02'00'

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

**2/3.1.13.1 ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 120+571.30
ПРУГЕ, ПРИСТУПНИ ПУТ ТК ОБЈЕКТУ НА КМ 123+448.43 ПРУГЕ –
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ**

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:


	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.07.28 13:50:55 +01'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Јасна Стојиљковић-Милић, дипл.грађ.инж.
312 G369 08

Број лиценце:

Потпис:

	Jasna Stojiljković-Milić Digitally signed by Jasna Stojiljković-Milić Date: 2021.07.28 13:51:23 +01'00'
---	--

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

2/3.1.13.1.2 САДРЖАЈ

2/3.1.13.1.1	Насловна страна	
2/3.1.13.1.2	Садржај	
2/3.1.13.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
2/3.1.13.1.4	Изјава одговорног пројектанта	
2/3.1.13.1.5	Текстуална документација	
2/3.1.13.1.5.1	Технички опис	
2/3.1.13.1.6	Нумеричка документација	
2/3.1.13.1.6.1	Аналитичко-геодетски подаци о осовини и нивелети	
2/3.1.13.1.6.2	Доказнице	
2/3.1.13.1.6.3	Предмер и предрачун радова	
2/3.1.13.1.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц1	Прегледна карта	1:2500
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц2.1-3	Ситуациони план	1:500
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц3.1-4	Нивелациони план	1:500
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц4.1-2	Подужни профил	1:1000/100
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц5	Нормални попречни профили	1:50
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц6	Детаљи	1:25
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц7.1-8	Попречни профили од km 0+000.00 до km 0+550.06 атарског пута	1:100
2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц7.9	Попречни профили од km 0+000.00 до km 0+065.00 приступног пута ТК објекту	1:100

2/3.1.13.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **ПРОЈЕКТА ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - 2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на km 120+571.30 пруге, Приступни пут ТК објекту на km 123+448.43 пруге - грађевински пројекат**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж. _____ 315 И00636 19

Пројектант: CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 166

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/3.1.13.1

Место и датум: Београд, април 2021.год.

2/3.1.13.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **ПРОЈЕКТА ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - 2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пруге, Приступни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Бојан Ратковић, дипл. грађ.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке,

-бр.ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр.ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант: Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж.

Број лиценце: 315 И00636 19

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/3.1.13.1

Место и датум: Београд, април 2021.год.

2/3.1.13.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/3.1.13.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. УВОД

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).

У складу са рангом пруге и важећим прописима, реконструкцијом, модернизацијом и изградњом двоколосечне пруге за брзину до 200 km/h, као и у подручјима градова, сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама морају бити денивелисана, што захтева укидање свих постојећих путних и пешачких прелаза у нивоу.

Денивелисана укрштања са пругом су усклађена са стањем друмске мреже, потребама и плановима развоја, тако да се унапреди ниво безбедности и саобраћајне повезаности насеља и функционалних садржаја у коридору пруге. Постојећа денивелисана укрштања су проверена и усклађена са положајем и захтевима модернизоване двоколосечне пруге, а сви путни прелази у нивоу су укинати.

Пројектоване су приступне и сервисне саобраћајнице за потребе функционисања и одржавања железничких станица, пруге и пружних објеката.

Пројекат је урађен на основу:

- Идејног пројекта,
- Топографске подлоге урађене за потребе израде Главног пројекта,
- законске регулативе, стандарда и прописа
- других прикупљених података од значаја за пројектовање предметног објекта

Предмет овог пројекта су:

- Денивелација пута која повезује атарске путеве и приступни пут СС и ТК објекту. Денивелација је пројектована као денивелисан укрштај-надвожњак са пругом Е-85 Нови Сад - Суботица на km 120+571.30. Укрштај пројектоване пруге са денивелацијом пута је остварен друмским надвожњаком, под углом од око 80° у односу на осовину железничке пруге. Денивелација пута је дужине L=550m а приступни пут 65m.

2. ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине.

Обзиром да се ради о денивелацији атарског пута који има првенствено улогу приступа пољопривредној механизацији до њива и пољопривредних површина, гранични елементи ситуационог плана и подужног профила пројектовани су за рачунску брзину $V_r = 40 \text{ km/h}$:

Ситуациони план:

	Захтевано	Примењено
• минимални радијус хоризонталне кривине $\min R$	45 m	100 m

Подужни профил:

	Захтевано	Примењено
• максимални подужни нагиб $\max i_n$	10.0%	6%
• минимални подужни нагиб $\min i_n$	ефикасно одводњавање	0.50%
• минимални радијус конкавног заобљења $\min R_v$	550 m	800 m
• минимални радијус конвексног заобљења $\min R_v$	400 m	400 m

Попречни профил (двосмерни саобраћај):

	Захтевано	Примењено
• ширина возне траке за континуалну вожњу t_v	2.75 m	2.75 m
• ширина ивичне траке t_i	0.25 m	0.25 m
• ширина банке b	1.00 m	1.10 m
• минимални попречни нагиб коловоза $\min i_p$	2.5%	2.5%

Код приступног пута СС и ТК објекту примењени су елементи за брзине мање од 30km/h.

Ситуациони план:

	Примењено
• минимални радијус хоризонталне кривине $\min R$	50 m

Подужни профил:

	Примењено
• максимални подужни нагиб $\max i_n$	0.20%
• минимални подужни нагиб $\min i_n$	0.20%
• минимални радијус конкавног заобљења $\min R_v$	0 m
• минимални радијус конвексног заобљења $\min R_v$	0 m

Попречни профил (двосмерни саобраћај):

	Примењено
• ширина возне траке за континуалну вожњу tv	3.00 m
• ширина банке b	1.00 m
• минимални попречни нагиб коловоза min ip	2.0%

За сервисни пут хоризонтални и вертикални елементи трасе се прилагођавају елементима на терену. Усвојене су следеће вредности елемената попречног профила:

Попречни профил (сервисна саобраћајница):

• ширина коловоза	3.00 m
• ширина банке	0.5 m

3. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У ситуационом решењу пројектован је денивелисан укрштај-надвожњак са пругом Е-85 Нови Сад-Суботица на km 120+571.30. Пут повезује атарске путеве са различитих страна пруге. Дужина денивелације је 550m. Траса се правцем одваја од постојећег атарског пута а затим следе две благе супротно усмерене хоризонталне кривине $R=50m$ и $R=1000m$ међусобно повезане правцем. На последњу кривину везује се правац којим траса прелази надвожњаком изнад пруге а затим кривинама $R=50m$ скреће како би се извршило уклапање у постојећи атарски пут.

Укупна дужина мостовске конструкције са 7 распона износи 149.30m.

Сервисни путеви уз девијације омогућавају приступ од сервисног пута уз пругу до надвожњака и пројектовани су са застором од туцаника. Материјал за изградњу сервисног пута од макадама се користи из раскопа трупа постојеће пруге која се руши.

4. НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице преко пруге условљени су нивелетом пруге и kotaма постојећих путева у које се уклапа.

Узимајући у обзир да је захтевани слободни профил од пројектоване коте ГИШ-а до доње ивице конструкције (ДИК) 7.10 m, и да се пруга углавном налази у насипу од 1.5-2.0 m, kota нивелете пута на објекту се налази на висини од 10-11 m од коте постојећег терена.

Да би се максимално смањила и оптимизовала дужина мостовске конструкције надвожњака и навозних рампи, усвојени су подужни нагиби рампи од 6% и -6%. Нагиб нивелете пута од 6% задовољава услове за кретање и приступ противпожарног возила на путевима који се леде (Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара, Сл. СРЈ, бр. 8/95).

Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопројектованог пута. Приликом пројектовања нивелете, водило се рачуна о висини слободног профила на местима проласка преко пруге. На најнижем месту од горње ивице шине до доње ивице конструкције моста слободна висина је 7.10 m. Нагиб нивелете на навозима ка и од надвожњака износи 6%. Радијуси вертикалних кривина су 900, 400 и 1 500 m. Уклапање у коловоз постојећег атарског пута је пројектовано са нагибима нивелете од 1.8 и 0.9%.

5. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ширина коловоза пројектоване саобраћајнице преко пруге у правцу износи 2×2.75 m са ивичним тракама од 0.25m обострано. Банка ширине 1.10 m је усвојена на основу потребе за смештањем заштитне ограде на високом насипу. Нагиб банке је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5%. Постојећа је у минималном нагибу $i_{\text{pmin}}=2.5\%$. Косине и банке се хумузирају слојем хумуса $d=20\text{cm}$.

У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина као максимални нагиби:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.5
- за косине насипа висине преко 3m нагиб косине прва 3 m мерено од круне насипа је 1:1.5, а остатак косине, ниже је у нагибу 1:1.75
- за косине насипа висине преко 6m нагиб косине прва 3 m мерено од круне насипа је 1:1.5, од 3-6m 1:1.75 а остатак косине, ниже је у нагибу 1:2.0

- скидање хумуса до 1m

На високим насипима (преко 3m) предвиђена је једнострука еластична ограда са обе стране коловоза.

Ширина коловоза сервисне саобраћајнице је 3.0m.

6. ОДВОДЊАВАЊЕ

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа.

На делу саобраћајнице преко пруге где је пут у високом насипу (преко 3.0m) одводњавање воде са коловоза је дефинисано тако што су на нижој страни профила пројектовани ивичњаци који контролисано усмеравају воду са површине коловоза до бетонских коруба низ косину насипа до јарка. Са ниже стране косине насипа пројектован је јарак који прикупља воду са горње површине коловоза, косине насипа и коруба и спроводи до околног терена. Растојање између коруба је максимално 30 m.

7. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ СС И ТК

Приступни пут СС и ТК објекту је у потпуности одвојен од денивелације. Налази се на km 123+340 пруге са десне стране.

Обзиром да се ради о сервисној саобраћајници која има првенствено улогу приступа објекту противпожарног возила, гранични елементи ситуационог плана и подужног профила пројектовани су за рачунску брзину $V_r \leq 30 \text{ km/h}$.

Почиње кружном кривином $R=50\text{m}$ на коју се везује правац којим се пут и завршава. Због удаљености од пројектованих денивелација и непостојања приступних путева у близини третирано је само подручје око СС и ТК објекта. На пројектовани приступни пут прикључени су сервисни путеви који уједно и служе као приступни путеви СС и ТК објекту. Због недостатка простора није пројектована класична те окретница дужине 25m већ само један управан крак дужине 13.5m а да би се омогућило окретање возила приступни пут је продужен за исту дужину..

Ширина приступне саобраћајнице износи 2x3.0 m са обостраним банкинама ширине 1.0 m и на крају се завршава окретницом за противпожарна возила са радијусима лепеза од 7m.

Уздужни профил приступног пута пројектован је у константном подужном нагибу 0.2%.

Попречни нагиб коловоза у правцу и у кривини износи 2.0 %.

Нагиби банкина износе 6.0%. За косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.5.

Ивица пута уз објекат оивичена је ивичњаком висине 12cm.

8. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је углавном у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

9. ОБЈЕКТИ

Пројекат надвожњака је обрађен посебно у књизи конструкција.

10. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Усвојена решења коловозне конструкције су:

У могућем усеку/локалном материјалу пре почетка рампи:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Носећи слој	AC 22, base, B 50/70 (BNS 22 (A))	6.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 85 MPa	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 90 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 65 MPa	20.0
Постељница	Рефулисани (мајдански) песак, CBR>5%, min $E_{v2} > 50 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} < 2.4$, Sz=100%, Ms = 35 MPa	min. 30.0
Подтло	Геотекстил	-

На насипу рампи:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Носећи слој	AC 22, base, B 50/70 (BNS 22 (A))	6.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 85 MPa	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 90 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 65 MPa	20.0
Постељница	Рефулисани (мајдански) песак, CBR>5%, min $E_{v2} > 50 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} < 2.4$, Sz=100%, Ms = 35 MPa	min. 30.0
Насип	Рефулисани (мајдански) песак, CBR>5%, Sz=100%	променљиво
Подтло	Геотекстил	-

На надвожњаку:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Слој за заштиту хидроизолације	AC 11, base, B 50/70 (AB11)	3.0
Слој хидроизолације	Хидроизолација	~ 1.0
Мостовска конструкција	Бетонска мостовска плоча	-

На приступном путу СС и ТК објекту:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Носећи слој	AC 22, base, B 50/70 (BNS 22 (A))	6.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 85 MPa	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 90 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 65 MPa	20.0
Постељица	Рефулисани (мајдански) песак, CBR>5%, min $E_{v2} > 50 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} < 2.4$, Sz=100%, Ms = 35 MPa	min. 30.0
Подтло	Геотекстил	-

На сервисном (некатегорисаном) путу:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Завршни слој	DKA 0/8 mm, CBR>80%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 70 MPa	3.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 70 MPa	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%, $E_{v2} \geq 80 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} \leq 2.4$, Ms = 55 MPa	25.0
Постељица	Локални материјал, CBR>3%, min $E_{v2} > 35 \text{ MPa}$, $E_{v2}/E_{v1} < 2.4$, Sz=100%, Ms = 25 MPa	-

11. ИЗМЕНЕ У ОДНОСУ НА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ


Измене идејног пројекта огледају се у усклађивању елемената хоризонталне и вертикалне геометрије на местима уклапања денивелације у постојеће стање. У складу са тим измењен је почетни нагиб на траси са 2.4% на 1.8% док крајњи нагиб није мењан. Ситуационо уклапање у постојеће атарске путеве измењено је у складу са геодетским снимком.

Приступни пут је измештен са локације дефинисане Идејним пројектом у km 123+340 пруге са десне стране.

Такође је и уведен ивичњак висине 12cm дуж ивице приступног пута која је у додиру са објектом.

Нагиби косина за висине насипа мањег од 3m су са 1:1.75 повећане на 1:1.5 да би се избегло витоперење косине на преласку из високог у ниски насип. Уведен је још један лом косине (1:2) за насипе веће од 6m.

Београд 04. 2021.



Бојан Ратковић, дип. инж. грађ.

2/3.1.13.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**2/3.1.13.1.6.1 АНАЛИТИЧКО-
ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О
ОСОВИНИ И НИВЕЛЕТИ**

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

Денивелација атарског пута – надвожњак на km 120+571.30 пруге

Stacionaža L	R T1	A T2 S	Phi-T D-Phi Phi-S	YH YT YM	XH XT XM
0.000	0.000	0.000	127.8216	7393296.367	5053153.281
20.583	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		20.583	127.8216	0.000	0.000
20.583	150.000	0.000	127.8216	7393315.016	5053144.569
6.902	3.452	3.452	2.9294	7393318.143	5053143.108
		6.902	129.2863	7393251.529	5053008.666
27.486	0.000	0.000	130.7510	7393321.200	5053141.505
31.385	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		31.385	130.7510	0.000	0.000
58.870	-1000.000	0.000	130.7510	7393348.994	5053126.927
27.588	13.795	13.795	-1.7563	7393361.210	5053120.520
		27.587	129.8728	7393813.463	5054012.517
86.458	0.000	0.000	128.9947	7393373.599	5053114.452
431.636	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		431.636	128.9947	0.000	0.000
518.094	-50.000	0.000	128.9947	7393761.235	5052924.591
11.796	5.926	5.926	-15.0196	7393766.557	5052921.985
		11.769	121.4849	7393783.228	5052969.495
529.890	0.000	0.000	113.9751	7393772.340	5052920.694
2.632	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		2.632	113.9751	0.000	0.000
532.522	50.000	0.000	113.9751	7393774.909	5052920.121
8.904	4.464	4.464	11.3370	7393779.266	5052919.149
		8.892	119.6436	7393764.021	5052871.321
541.426	0.000	0.000	125.3121	7393783.382	5052917.421
8.636	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		8.636	125.3121	0.000	0.000
550.062	0.000	0.000	125.3121	7393791.344	5052914.077
0.000					

Приступни пут СС и ТК објекту

Stacionaža L	R T1	A T2 S	Phi-T D-Phi Phi-S	YH YT YM	XH XT XM
0.000	-50.000	0.000	31.8037	7394485.806	5055684.288
16.000	8.069	8.069	-20.3718	7394489.671	5055691.370
		15.932	21.6178	7394441.916	5055708.240
16.000	0.000	0.000	11.4319	7394491.112	5055699.310
49.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		49.000	11.4319	0.000	0.000
65.000	0.000	0.000	11.4319	7394499.864	5055747.522
0.000					

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Денивелација атарског пута – надвожњак на km 120+571.30 пруге

Stac	H (m)	Rv (m)
0.000	98.740	0.000
65.807	97.556	900.000
281.267	110.483	400.000
476.932	98.743	1500.000
550.062	98.085	0.000

Приступни пут СС и ТК објекту

Stac	H (m)	Rv (m)
0.000	100.152	0.000
65.000	100.282	0.000

2/3.1.13.1.6.2 ДОКАЗНИЦЕ

Атарски пут

		Ископ хумуса		Широки ископ свих категорија материјала		Насип		Уређења планума темељног тла		Хумусирање косина		Дробљени камени агрегат 0/31,5 мм		Дробљени камени агрегат 0/63 мм		Уређење планума постељице		Ископ за јаркове	
Број проф.	Стац.	Lih (m1)	sum Fih (m2)	Fi (m2)	sum Vi (m3)	Fn (m2)	sum Vn (m3)	Lt (m1)	sum Ft (m2)	Lh (m1)	sum Fh (m2)	Ft1 (m2)	sum Vt1 (m3)	Ft2 (m2)	sum Vt2 (m3)	Lp (m1)	sum Fp (m2)	Fk (m2)	sum Vk (m3)
1	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	1.16	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2	25.00	8.22	182.88	0.00	0.00	2.37	53.63	8.22	182.88	0.02	0.25	1.01	21.88	1.52	33.50	8.01	177.88	0.00	0.00
3	50.00	8.39	390.50	0.00	0.00	5.31	149.63	8.39	390.50	1.12	14.50	1.01	47.13	1.52	71.50	8.01	378.13	0.00	0.00
4	75.00	10.60	627.88	0.00	0.00	13.91	389.88	10.60	627.88	5.59	98.38	1.01	72.38	1.56	110.00	7.37	570.38	0.00	0.00
5	100.00	14.79	945.25	0.00	0.00	35.23	1,004.13	14.79	945.25	9.74	290.00	0.95	96.88	1.55	148.88	8.44	768.00	0.52	6.50
6	125.00	20.24	1,383.13	0.00	0.00	69.29	2,310.63	20.24	1,383.13	15.25	602.38	0.95	120.63	1.56	187.75	8.54	980.25	0.25	16.13
7	150.00	25.33	1,952.75	0.00	0.00	106.11	4,503.13	25.33	1,952.75	21.14	1,057.25	0.95	144.38	1.56	226.75	8.54	1,193.75	0.28	22.75
8	175.00	28.30	2,623.13	0.00	0.00	133.15	7,493.88	28.30	2,623.13	24.52	1,628.00	0.95	168.13	1.56	265.75	8.54	1,407.25	0.28	29.75
9	201.92	33.58	3,455.94	0.00	0.00	176.40	11,659.95	33.58	3,455.94	26.23	2,311.02	1.35	199.08	1.75	310.30	8.99	1,643.18	0.00	33.52
10	225.00	НАДВОЖЊАК																	
11	250.00	НАДВОЖЊАК																	
12	275.00	НАДВОЖЊАК																	
13	300.00	НАДВОЖЊАК																	
14	325.00	НАДВОЖЊАК																	
15	360.62	33.57	3,455.94	0.00	0.00	170.88	11,659.95	33.57	3,455.94	26.22	2,311.02	1.35	199.08	1.75	310.30	8.99	1,643.18	0.00	33.52
16	375.00	27.61	3,895.91	0.00	0.00	121.90	13,765.48	27.61	3,895.91	23.46	2,668.29	0.95	215.62	1.57	334.17	8.65	1,770.04	0.00	33.52
17	400.00	21.85	4,514.16	0.00	0.00	78.43	16,269.61	21.85	4,514.16	17.14	3,175.79	0.95	239.37	1.56	373.30	8.54	1,984.91	0.27	36.89
18	425.00	16.74	4,996.54	0.00	0.00	46.82	17,835.23	16.74	4,996.54	11.48	3,533.54	0.95	263.12	1.56	412.30	8.54	2,198.41	0.38	45.02
19	450.00	12.76	5,365.29	0.00	0.00	24.59	18,727.86	12.76	5,365.29	6.37	3,756.67	1.01	287.62	1.56	451.30	8.34	2,409.41	0.00	49.77
20	475.00	9.77	5,646.91	0.00	0.00	10.54	19,166.98	9.77	5,646.91	2.76	3,870.79	1.01	312.87	1.56	490.30	8.34	2,617.91	0.00	49.77
21	500.00	8.20	5,871.54	0.00	0.00	3.44	19,341.73	8.20	5,871.54	0.44	3,910.79	1.01	338.12	1.52	528.80	8.01	2,822.29	0.00	49.77
22	525.00	8.25	6,077.16	0.00	0.00	2.18	19,411.98	8.25	6,077.16	0.06	3,917.04	1.01	363.37	1.52	566.80	8.01	3,022.54	0.00	49.77
23	550.00	6.63	6,263.16	0.00	0.00	1.89	19,462.86	6.63	6,263.16	0.00	3,917.79	0.77	385.62	1.20	600.80	6.42	3,202.91	0.00	49.77
1.00		6,263.16																	

Приступни пут СС и ТК објекту

		Ископ хумуса		Широки ископ свих категорија материјала		Насип		Уређења плануна темељног тла		Хумусирање косина		Дробљени камени агрегат 0/31,5 мм		Дробљени камени агрегат 0/63 мм		Уређење плануна постељице		Ископ за јаркове	
Број проф.	Стац.	Lih (m1)	sum Fih (m2)	Fi (m2)	sum Vi (m3)	Fn (m2)	sum Vn (m3)	Lt (m1)	sum Ft (m2)	Lh (m1)	sum Fh (m2)	Ft1 (m2)	sum Vt1 (m3)	Ft2 (m2)	sum Vt2 (m3)	Lp (m1)	sum Fp (m2)	Fk (m2)	sum Vk (m3)
1	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	8.09	0.00	0.98	0.00	1.01	0.00	1.52	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2	16.40	19.20	223.78	0.00	0.00	11.59	134.23	19.20	223.78	1.00	16.24	0.95	16.07	1.37	23.70	7.30	124.97	0.00	0.00
3	25.00	19.26	389.16	0.00	0.00	12.35	237.18	19.26	389.16	1.09	25.22	0.95	24.24	1.42	35.70	7.33	187.88	0.00	0.00
4	42.10	8.28	624.62	0.00	0.00	5.51	389.88	8.28	624.62	1.19	44.72	1.01	41.00	1.52	60.83	8.00	318.95	0.00	0.00
5	51.00	18.68	744.60	0.00	0.00	5.39	438.38	18.68	744.60	1.11	54.95	1.01	49.99	1.52	74.36	8.00	390.15	0.00	0.00
6	65.00	8.48	934.72	0.00	0.00	5.60	515.31	8.48	934.72	1.43	72.73	1.01	64.13	1.52	95.64	8.00	502.15	0.00	0.00
		1.00	934.72																

Окретница

A= 63 m2 63.00 m3 59.85 m3 63.00 9.45 m3 12.60 m3 63.00

Geotekstil: 7,260.88

Сервисни пут:

A= 1,504 m2 752.00 m3 300.80 m3 1,504.00 180.48 m3 376.00 m3 1,504.00
45.12 m3

Укупно:

Хумус	Ископ	Насип	Планум	Хумусирање	31.5мм	63мм	Постељица	Јаркови
sum Fih (m2)	sum Vi (m3)	sum Vn (m3)	sum Ft (m2)	sum Fh (m2)	sum Vt1 (m3)	sum Vt2 (m3)	sum Fp (m2)	sum Vk (m3)
8,012.88	0.00	20,338.82	8,764.88	3,990.52	639.68	1,085.04	5,272.06	49.77

**2/3.1.13.1.6.3 ПРЕДМЕР И
ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Денивелација атарског пута - надвожњак на км 120+571.30 пруге

Приступни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ				
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	km	0.62	66,300.00	41,106.00
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 cm са транспортом до 1000m. Обрачун се врши по m ² очишћене површине.	m ²	13,794.00	70.00	965,580.00
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:					1,006,686.00
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m ³ ископаног хумуса.	m ³	8,013.00	320.00	2,564,160.00
	Ископ и израда одводних канала према пројекту и захтевима надзорног органа у свим категоријама тла са привременим депоновањем или одвозом и планирањем депоније. Обрачун се врши по m ³ ископа у сраслом стању.	m ³	50.00	810.00	40,500.00
01.01.03.05	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m ² уређеног темељног тла.	m ²	8,765.00	46.00	403,190.00
01.01.03.07	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 cm. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа, са набавком материјала.	m ³	20,339.00	1,100.00	22,372,900.00
01.01.03.10	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m ² уређене и сабијене постељице.	m ²	5,273.00	75.00	395,475.00
01.01.03.11	Уређење слабо носивог тла са полагањем геотекстила према спецификацијама датим у геотехничком елаборату. Обрачун се врши по m ² уређеног тла са набавком и допремом потребног материјала.	m ²	7,261.00	180.00	1,306,980.00
01.01.03.12	Заштита косине насипа и усека хумунизирањем и затрављивањем. Обрачун се врши по m ² уређене косине, са набавком и транспортом материјала.	m ²	3,991.00	170.00	678,470.00
01.01.03.12	Израда банке. Обрачун се врши по m ² израђене банке, са набавком и транспортом материјала. - Банкине хумузиране у дебљини 15-25 cm засејане травом.	m ²	1,031.00	108.00	111,348.00
01.01.03.13	Израда језгра банке земљаним материјалом. Обрачун се врши по m ³ израђеног језгра банке, са набавком и транспортом материјала.	m ³	86.00	350.00	30,100.00
01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 50-500m	m ³	0.00	102.00	0.00
	-превоз од 500-1000m	m ³	0.00	109.00	0.00
	-превоз од 1000-2000m	m ³	0.00	111.00	0.00
	-превоз од 2000-4000m	m ³	0.00	160.00	0.00
	-превоз од 4000-6000m	m ³	7,009.00	201.00	1,408,809.00

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	-превоз преко 6000m	m ³	0.00	262.00	0.00
	Обрачун се врши по m ³ ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m ³ изграђеног и сабијеног насипа.				
01.01.03.18	Додатак за даљину транспорта песковитог материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 0-5000m	m ³	0.00	80.00	0.00
	-превоз од 5000-10000m	m ³	0.00	150.00	0.00
	-превоз од 10000-15000m	m ³	0.00	210.00	0.00
	-превоз од 15000-20000m	m ³	20,339.00	350.00	7,118,650.00
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				
01.01.03.19	Додатак за даљину транспорта каменог материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 10km-20km	m ³	0.00	350.00	0.00
	-превоз од 20km-40km	m ³	0.00	600.00	0.00
	-превоз од 40km-60km	m ³	0.00	850.00	0.00
	-превоз од 60-80km	m ³	0.00	1100.00	0.00
	-превоз од 80-100km	m ³	1,726.00	1650.00	2,847,900.00
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				
УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:					39,278,482.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог материјала 0-63mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	m ³	1,086.00	2,270.00	2,465,220.00
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m ³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	m ³	640.00	2,650.00	1,696,000.00
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. БНС 22 A d= 6cm	m ²	2,804.00	977.00	2,739,508.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m ² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. АБ 11 d = 4cm	m ²	2,804.00	808.00	2,265,632.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m ² . Обрачун по m ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m ²	2,804.00	49	137,396.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m ² . Обрачун по m ² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m ²	2,804.00	27	75,708.00
	Израда хабајућег слоја DKA 0/8 mm, 3.0cm (сервисни пут)	m ³	46.00	2,900.00	133,400.00
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					9,512,864.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ				
01.01.05.08	Израда ивичњака од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-20. Обрачун се врши по m' изведеног ивичњака, са набавком и транспортом материјала. ивичњаци 18x24 cm (бели)	m'	189.00	1,620.00	306,180.00


	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.05.07	Израда каналета за спуштање воде низ косину насипа од готових бетонских елемената, димензија према пројекту од бетона МБ-40 на подлози од бетона МБ-25. Обрачун се врши по м' изведених каналета, са набавком и транспортом материјала.	м ¹	53.00	3,120.00	165,360.00
01.01.05.22	Израда бетонских улива и излива из корубе. Обрачун по м3 уграђеног бетона са набавком и транспортом материјала.	м3	9.75	12,500.00	121,820.23
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:					593,360.23
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ				1,006,686.00
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				39,278,482.00
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				9,512,864.00
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ				593,360.23

50,391,392.23

Напомена:

Јединичне цене су без ПДВ-а

Београд, 04. 2021.




Бојан Ратковић, дип.инж. грађ.

**2/3.1.13.1.7 ГРАФИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Futing Road, Haidian District, Beijing P.R.China, 100844 Сарадници: / Associates: 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Design Group Co., Ltd. No.85 Dazhongmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R.China, 100088 Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пруге. Поступни пут ТК објект на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line, Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	Цртеж: / Drawing: ПРЕГЛЕДНА КАРТА/ LOCATION PLAN Размера: Scale: 1:2 500	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум/date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.:	2020-001-ГC-2/3.1.13.1.7.-Ц1



Легенда/Legend:

- осовина пута/road centerline
- ивица пута/road edge
- Попречни профил/Cross section
- Насип-усек/Fill-cut
- Сервисни пут/Service road
- Граница плана/Plan boundary

Паркинг/Parking

Елементи осовине/
Elements of horizontal alignment

Координате/Coordinates

03		
02		
01		

Број/Number Датум / Date Опис / Description


Ревизиони блок: / Revision block:



China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade
Сарадници: / Associates:	Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R. China, 100944
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУЖИЦА САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.13.1 Денivelација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пруге. Пристапни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line. Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil engineering design
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
Ситуациони план LAYOUT PLAN	Цртеж бр./Drawing No.: 04.2021. 2020-001-ГC-2/3.1.13.1.7-Ц2.2
Размера: Scale: 1:500	



03		
02		
01		

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
-------------	--------------	--------------------

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设

CRDC

China Railway Design Corporation Serbia

Ogranak Beograd

Косте Рациона 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж
лиценца број: / license No.: 315 И00636 19

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
/ INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC
Нови Сад Београд / Novi Sad Belgrade

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
DEONICIJA ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ДРУМКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN
2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута - надвожњак на км 120+571.30 пруге,
Пристапни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат
2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road - overpass at km 120+571.30 of
the railway line, Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil
engineering design

Унутрашња контрола: / Internal control:
Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master

Главни пројектант: / Chief designer:
др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.


Нивелациони план
LEVELING PLAN

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.


Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-Г-С-2/3.1.13.1.7-Ц3.1

Размера:
Scale:
1:250




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ		
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Немањина 8/В, Београд / Nemanjina Street 8/V, Belgrade	Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. No. 10 Fawang Road, Haidian District, Beijing P.R. China, 100844
Сарадници: / Associates:	中国铁路设计集团有限公司 CHINA RAILWAY DESIGN GROUP CO., LTD. No. 25 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R. China, 100089	Објекат: /Structure: ПРУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУГИХ САОБРАЋАЈНИКА / ROAD DESIGN 2/3.1.13.1 Дивелација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пута, Пристајни пут ТК објект на км 123+448.43 пута - грађевински пројекат 2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line. Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж: / Drawing: НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН LEVELING PLAN Врста тех. док.: ПГД / DCP
Размера: 1:250	датум/date: 04.2021.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-FC-2/3.1.13.1.7-Ц3.3

Денивелација атарског пута - надвожњак на km 120+571.30 пруге
Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line





03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 ИЮ0636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District Beijing P.R.China, 100884 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.88 Deshengmenwai Street,Kicheng District,Beijing P.R.China, 100088	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВИЈА) BE/GRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пруге, Пristупни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line. Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: ПОДУЖНИ ПРОФИЛ LONGITUDINAL PROFILE	Размера: Scale: 1:1000/100
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПДГ / DCP	датум/date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГC-2/3.1.13.1.7-Ц4.1	

Пристапни пут ТК објекту/
Access road to telecommunication facility




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088 Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пруге, Пристапни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line, Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	Цртеж: / Drawing: ПОДУЖНИ ПРОФИЛ/ LONGITUDINAL PROFILE Размера: Scale: 1:1000/100	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум:/date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц4.2	




Приступни пут ТК објекту/
Access road to telecommunication facility



03		
02		
01		
Broj/Number	Datum / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косце Радна 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројекат: _____ Инвеститор пројекта: / Investor: Responsible designer: _____ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРЕЈНЕ А Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Београд - Нови Сад - Крајевац Street of Belgrade		
Бојан Раковић, дипл. грађ. инж. Изучавајући пројекат: / Employee: лиценца број: / license No.: 315 000636 19 мартисавременог корпорације Ltd. ЦЕНТРАЛНИ БЕОГРАДСКИ ОГРАНАК NO. 10, Pula Road Main Office Building ПП-100, 10000		
Сарадници: / Associates:		
 Chinese Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No. 8 Dongchuanmen Street Xinhua District Beijing PP China, 100081 Објект: /Structure: ПУТА БЕОГРАД - СОБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ВЕЈЕВАЦ) БЕОГРАДСКА ПУТЕВНОМАСЛОВИЦИМА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ВЕЈЕВАЦ) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (VEJEVAC) BELGRADE LINE SECTION : NOVY SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (VEJEVAC)		
Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУГОГ САОБРАЋАЈА НА РОАД BEOGRAD 25.9.1.3.1 Демонстрација путне конструкције на - изградњи на km 120+571.30 путре, (Примењује пут II категорије на km 120+448.43 путре) - грађевинаски пројекат 25.9.1.3.1 Grade separation of the agricultural road – operation at km 120+571.30 of the railway line, Concrete road to telecommunication facility at km 120+448.43 - civil engineering design		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueying, Master & Xu Da, Master	 Главни пројектант: / Chief designer: За Београда Милан Марковић, дипл. грађ. инж.	Датум израде: / Drawing date: 04.02.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: За Београда Милан Марковић, дипл. грађ. инж.	НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ / TYPICAL CROSS SECTION	Размера: / Scale: 1:50
Врста тек. док. / Type of tech. document: ПГД / DCS	Датум издања: / Issue date: 04.02.2021.	Шифра пр. /Drawing No.: 2020-01-F.C-23.1.1.3.1.1-Ц.16




БЕТОНСКА КАНАЛЕТА ЗА ИСПУШТАЊЕ ВОДЕ НИЗ КОСИНУ НАСИПА/
CONCRETE DRAIN CHANNEL
1:25






БЕТОНСКА ОБЛОГА НА ДЕЛУ ИЗЛИВА КАНАЛЕТЕ/
DRAIN CHANNEL OUTLET CONCRETE LINING
R=1:25

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd.	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088
Сарадници: / Associates:		Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.13.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 120+571.30 пруге, Приступни пут ТК објекту на км 123+448.43 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.13.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line, Access road to telecommunication facility at km 123+448.43 - civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	杨雪勇 徐达	Цртеж: / Drawing: ДЕТАЉИ/ DETAILS
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Милић Марковић	Размера: Scale: 1:25
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Милић Марковић	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP датум:/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.13.1.7-Ц6




- ЛЕГЕНДА:
- | | |
|-----|--|
| Lih | - Искон хумуса/Topsol excavation |
| Fi | - Широки ископ/Bulk excavation |
| Lt | - Уређење планума темељног тла/Finish foundation soil |
| Fn | - Насип/Embankment |
| Lp | - Уређење планума постелнице/ Finish subsoil |
| Lh | - Хумузирање косина/Topsloping |
| Fdi | - Искор дренаже ли рушење коловоза |
| | - Drainage excavation or pavement demolition |
| Fk | - Искор за јаркове/Excavation for channels |
| F1 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног асфалта 0/3.15mm |
| | - Base course of mechanically broken stone 0/3.15mm. |
| F12 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног камена 0/63 mm |
| | - Subbase course of mechanically broken stone 0/63mm |

03		
02		
01		
Број/Number Датум / Date Опис / Description		
Ревизиони блок: / Revision block:		
 China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Радина 166; 11000 Београд; Србија		
Организационна јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Објект пројекат: Responsible designer: Бојан Ракотић, дипл.грађ.инж. license бр./ license No.: 314 M00636 19		
Сарадници / Associates:		
 Инвеститор / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА РЕЛИЈЕВСКИХ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE KALJEVANSKI SERBIJE" JSC Инфраструктура железница Новог Сада - Нови Сад 11000 Београд		
 Закупац пројекта / Employer: China Railway Beograd Construction Ltd. NO.12 Fuzhou Road, Xian'an District Beijing P.R.China, 100088		
 Содржина / Structure: ПУТНИ БЕЛАСИЦА - СРБИЈА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВА) ЈЕДИНИЦА ПУТНИ БЕЛАСИЦА - СРБИЈА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕВА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER KALEVA RAILWAY LINE SECTION - NOVU SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KALEVA)		
Два пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУШКОМ КАНАЛИЗАЦИЈА: ROAD DESIGN Деловни план 1:3.1.1.1. Демонстрација изградње пута - одстојења на км 120+571.30 путре, укључујући пут ТК одстојења на км 120+448.43 путре - грађевинарски пројекат Деловни план 1:3.1.1.2. Grade expansion of the agricultural road –overpass at km 120+571.30 of the railway line. Access road to telecommunication facility at km 120+448.43 - civil engineering project		
 Чертанje / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ/ CROSS SECTIONS Атраски пут/Agricultural road km 0+000.00 до km 0+550.00		
Врста тек. под. датум и месец Штеп бр./Drawing No. од 10.000 год. 04.2021. 01-FC-23-1/3.1.1.7-Ц/2		
ПГД / PCP		





- ЛЕГЕНДА:
- Lih - Ископ хумуса/Tor spoil excavation
 - Fi - Широки искиоп/Bulk excavation
 - F1 - Уређење планау темељног тла/Finish foundation soil
 - Fp - Насип/Embankment
 - Lp - Уређење планау постеле/ Finish subsoil
 - Lh - Хумузирање косина/Torpsiling
 - Fdi - Ископ дренаже и рушење коловоза
 - Drainage excavation or pavement demolition
 - Fk - Ископ за јаркове/Excavation for chanelis
 - FT1 - Горњи невазани слојеви од дробљеног агрегата 0/31.5mm
 - Base course of mechanically broken stone 0/31.5mm
 - FT2 - Доњи невазани слојеви од дробљеног камена 0/63 mm
 - Subbase course of mechanically broken stone 0/63mm

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Траева 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ		
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројекат: Responsible designer:	Инвеститор / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА РЕЛЕТСКИХ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" JSC Београд, 11000 Београд - Невесиме Street 63, Београд, 11000	
Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. лица број / license no.: 315 01036 19	 Подношач пројекта / Employer: China Railway International Corporation Ltd. 101 Fuyang Road, Nishan District, Beijing P.R.China, 100044	
Сарадници / Associates:	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
	 Овај пројекат је израђен у сарадњи са: Овај пројекат је израђен у сарадњи са:	
		






- ЛЕГЕНДА:
- | | |
|-----|--|
| Lih | - Ископ хумуса/Torsoil excavation |
| Fi | - Широки ископ/Bulk excavation |
| F1 | - Уређење планау темељног тла/Finish foundation soil |
| Fp | - Насип/Embankment |
| Lp | - Уређење планау постелице/ Finish subsoil |
| Lh | - Хумузирање косина/Torsoiling |
| Fdi | - Ископ дренажи и рушење коловоза |
| | - Drainage excavation or pavement demolition |
| Fk | - Ископ за јаркове/Excavation for chanelis |
| Ft1 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног асфалта 0/31.5mm |
| | - Base course of mechanically broken stone 0/31.5mm. |
| Ft2 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног камена 0/63 mm |
| | - Subbase course of mechanically broken stone 0/63mm. |

[illegible]



- ЛЕГЕНДА:
- | | |
|-----|---|
| Lih | - Ископ хумуса/Torsoil excavation |
| Fi | - Широки ископ/Bulk excavation |
| L | - Уређење планума темељног тла/Finish foundation soil |
| Fp | - Насип/Embankment |
| Lp | - Уређење планума постелице/ Finish subsoil |
| Lh | - Хумузирање косина/Torsoiling |
| Fdi | - Ископ дренажи и рушење коловоза |
| | - Drainage excavation or pavement demolition |
| Fk | - Ископ за јаркове/Excavation for chanelis |
| Ft1 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног агрегата 0/31.5mm |
| | - Base course of mechanically broken stone 0/31.5mm. |
| Ft2 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног камена 0/63 mm |
| | - Subbase course of mechanically broken stone 0/63mm. |


03		
02		
01		
Broj/Number	Datum / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
 China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Кастел Радина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: РАЂЕВИЊАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројекат: Responsible designer:		
Бојан Раковић, дипл. грађ. инж. license број / license No.: 315 M00636 19		
Сарадници / Associates:		
 Универзитет ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д." INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE "JSC" Београд, Србија - Beograd, Serbia Контактна информација: P.O. Box 10088 Учеснички пројекат: / Employer: Чешка Република чешка железница Czech Republic Česká republika Контактна информација: P.O. Box 10088		
 Општане / Structure: ПРТА БЕОГРАД - ОБОШКА - ДРЖАВНА ГРАНИЧНА ПРЕГРАДА ДОМАЧА ПРТА НОВИ САД - ОБОШКА - ДРЖАВНА ГРАНИЧНА ПРЕГРАДА BELGRADE – SUBOTICA - STATE BORDER (KOSOVA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KOSOVA)  Део пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ТРОКУГАЛНОГ СОСАВЕЊАња: ROAD DESIGN Ц/Б.1.3.1.1 Демонстрација станице пута - нацртана на км 120-571.30 пута, Присутне путне ТК објекте на км 124-448.43 пута - грађевински пројекат Ц/Б.1.3.1.1 Grade expansion of the agricultural road – surveyed at km 120-571.30 of the railway line, Access roads to telecommunication facility at km 124-448.43 - civil engineering design		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueying, Master & Xu Da, Master  Потпис / Chief designing: Го Јуанг Минг Маровић, дипл. грађ. инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Бојан Милош Маровић, дипл. грађ. инж.		
 ПОПРЕЧНИ ПРОЈЕЦИ / CROSS SECTIONS Атласни преглед / Atласни преглед км 0+000.00 - км 0+250.00 Врста тек: type of work: section ПДГ / DSP Размера: Scale: 1:100 Датум издата: issue date: 04-2021 Пројекат бр./Drawing No.: 2001-CP-F/C-2/3-1.3.1.1-Ц/Б.1		



- | | | |
|----|--|--|
| 03 | | |
| 02 | | |
| 01 | | |


China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
 Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија







[illegible]



- ЛЕГЕНДА:
- | | |
|-----|---|
| Lih | - Ископ хумуса/Torsoil excavation |
| Fi | - Широки ископ/Bulk excavation |
| L | - Уређење планау темељног тла/Finish foundation soil |
| Fp | - Насип/Embankment |
| Lp | - Уређење планау постелице/ Finish subsoil |
| Lh | - Хумузирање косина/Torsoiling |
| Fdi | - Ископ дренажи ли рушење коловоза |
| | - Drainage excavation or pavement demolition |
| Fk | - Ископ за јаркове/Excavation for chanelis |
| Ft1 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног агрегата 0/31.5mm |
| | - Base course of mechanically broken stone 0/31.5mm. |
| Ft2 | - Горњи невазани слојеви од дробљеног камена 0/63 mm |
| | - Subbase course of mechanically broken stone 0/63mm. |

03		
02		
01		
Broj/Number	Datum / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косе Ратина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројекат: Инвеститорског пројекта / Investor: Responsible designer: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРЕЈНЕ "А.Д." "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београдска 89, Сектор - Нова Ратина Street 89, Belgrade		
Бојан Раковић, дипл.грађ.инж. лиценца Број / license No.: 315 000636 19		
Сарадници / Associates:		
 Удруженички пројекат / Employer: ЧИНСКИ АКАДЕМИЈА РАЈСКИ НАУК CHINA ACADEMY OF RAILWAY SCIENCES Пекинг, 10008 Удруженички пројекат / Employer: ЧИНСКО КОМУНИКАЦИОНА СТРОЈАРСКА КОМПАНИЈА ЛТД NO.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100081		
Објекat / Structure: ПУТЕЖ БЕОГРАД - СОБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МЕДИЈАН) БЕОГРАДСКА ПУТЕЖ НЕМАЧКА - СЛОВЕНСКА ДРЖАВНА ГРАНИЦА (МЕДИЈАН) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (MEDIJAN) BELGRADE LINE SECTION : NOVY SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (BELGRADE)		
Део пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНОГ САОБРАЋАЈА / ROAD DESIGN 25.5.1.3.1 Димензионални план пута - наводница на km 120+571.30 путре, Просторни план ТК објекта на km 120+448.43 путре / пространски пројекат 25.5.1.3.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 120+571.30 of the railway line, Cross section of the telecommunication facility at km 120+448.43 civil engineering design		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueying, master / Xu Du Ma, Master	 Главни пројектант: / Chief designer: Ђулиана Милош Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Ђулиана Милош Марковић, дипл.грађ.инж.	ПОПИС ПРЕОБИЛИ / CROSS SECTIONS Дужина: / Length: 1 км m 0+000.00 / m 1+000.00 Врста тла: / Soil type: дрвн. шумск. ПДГ / DCP Датум извода: / Drawing No.: 04.2021. ЦП-01/2-F-2/3-1.1.3.1.3.1-Ц.П.8

Приступни пут ТК објекту/
Access road to telecommunication facility



- ЛЕГЕНДА:**
 Lih - Ископ хумуса/Torpsol excavation
 Fi - Широки иском/Bulk excavation
 Ft1 - Уређење планама темељног тла/Finish foundation soil
 Fn - Насип/Embankment
 Lp - Уређење планама постелице/ Finish subsoil
 Ft2 - Хумузирање косина/Torpsoling
 Fdi - Ископ дренаже li рушење коловоза
 - Drainage excavation or pavement demolition
 Fk - Ископ за јаркове/Excavation for chanelns
 Ft11 - Горњи невазани слојеви од дробљеног агрегата 0/31.5mm
 - Base course of mechanically broken stone 0/31.5mm.
 Ft12 - Доњи невазани слојеви од дробљеног камена 0/63 mm
 - Subbase course of mechanically broken stone 0/63mm.

[illegible]